Bestekteksten

ACCAP 7120 muurplanten systeem voor kademuren

BESTEKS-POST-NUMMER			OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
XXXX			**Muurplanten systeem**					
XXXX01	XXXX99		Aanbrengen capillair spouwmuur vulling ten behoeve van muurplantensysteem. Levering en aanbrengen van muurplantensysteem ACCAP7120. Situering: Aanbrengen in de open spouw van de kademuur bestekspostnr. ..... Aanbrengen volgens detail tekeningnr. ..... Muurplantensysteem Accap7120 Gebonden spouwmuurvulmiddel met een permanente hechting aan de binnenzijde van de muur. -Verzadigd gewicht : <1000 kg/m3 -Max. watercap.: >40 vol-% -Poriënvolume : > 60 vol-% -Capillaire opstijging : > 100 cm -Hechtwaarde : > 0,10 N/mm2 -Verweking volgens verwerkingsvoorschrift leverancier -Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van meting in het profiel van verwerking Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl	m2 m3	xxx	V	 xxx	 L

Note:
De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt weergegeven in m2.
Afhankelijk van de gemiddelde spouwmuurbreedte kan het aantal m3 worden berekend.
Minimale spouwbreedte 4 cm. Gemiddelde minimale spouwbreedte 5cm.

In den natte verwerken:
Wordt de kademuur in het natte gebouwd, dan de spouw elke lopende meter voorzien van een Accap prefab plaat. (zie bestekstekst ACCAP prefab platen)

Schade door aanvaringen aan de kademuur voorkomen;
Door het gebruik van de ACCAP panelen in de spouw worden de krachten ontstaan door aanvaringen geabsorbeerd door het panelen systeem en afgedragen aan de achterliggende (betonnen) constructie.
(zie bestekstekst ACCAP paneel100)

ACCAP prefab platen (voor verwerking muurplantensysteem in den natte)

BESTEKS-POST-NUMMER			OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
XXXX			**Muurplanten systeem**					
XXXX02	XXXX99		Aanbrengen prefab spouwmuur vulling ten behoeve van muurplantensysteem. Levering en aanbrengen van muurplantensysteem ACCAP7120. Situering: Aanbrengen in de open spouw van de kademuur bestekspostnr. ..... Vooraf aan het aanvullen met vloeibaar spouwmuurvulling bestekspostnr XXXX01 Aanbrengen volgens detail tekeningnr. ..... ACCAP Prefab plaat 60x40cm -Verzadigd gewicht : <1000 kg/m3 -Max. watercap.: >40 vol-% -Poriënvolume : > 60 vol-% -Capillaire opstijging : > 100 cm Minimaal 1 plaat per lopende meter. Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl	st st	xxx	V	 xxx	 L

ACCAP paneel100

BESTEKS-POST-NUMMER			OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
XXXX			**Muurplanten systeem**					
XXXX03	XXXX99		Aanbrengen spouwmuur versterking. Levering en aanbrengen van ACCAP paneel100. Situering: Aanbrengen voordat de zichtzijde van de kademuur wordt gemetseld bestekspostnr. ..... Aanbrengen volgens detail tekeningnr. ..... ACCAP paneel 100, 60 x60 x10 cm, PP zwart Horiz. belastbaarheid >700KN/m2 Opening tbv vulling >5000mm2 Min. Doorsnede vd opening >68mm Vert. contact oppervlakte < 50% Verwerken volgens verwerkingsvoorschrift leverancier Leverancier: GroeneKade, www.groenekade.nl	st st	xxx	V	 xxx	 L